

DEPARTEMENT DU NORD

**RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE L'INSTITUTION
NOTRE DAME DES ANGES**

VILLE DE SAINT AMAND LES EAUX

PHASE APD

D.D.E.D

DEVIS DESCRIPTIF ESTIMATIF DETAILLE

LOT N° 06

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - SERRURERIE

JUIN 2009

DEMI PENSION

Maître d' Ouvrage

OGEC Notre Dame des Anges
4 rue du Bruille
59 230 SAINT AMAND LES EAUX

A.M.O.

ITAQ - Mr LABBAYE
53 avenue Calmette
59 700 MARCQ EN BAROEUL

Architecte

DSA - Damien Surroca Architectes
31 boulevard J.B Lebas
59 000 LILLE

Bureau d'Etudes

ETR Ingénierie
P.A. de Vendeville - 100 rue du Fort
59 175 VENDEVILLE

Economiste

SL.2E. C.
68 rue de Wambrechies - Bât B
59 520 MARQUETTE LEZ LILLE

NOTE PRELIMINAIRE

Le soumissionnaire devra obligatoirement joindre à son Acte d'Engagement le cadre de bordereau joint dûment rempli.

Il pourra compléter le présent cadre de tout article qu'il jugera nécessaire d'ajouter, et ce pour que son offre soit conforme à la forme du Marché. Ces articles seront ajoutés en fin de bordereau.

L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de toutes les sujétions de coupes, déchets, recouvrements, échafaudages, etc... .

Les travaux optionnels et/ou variantes seront chiffrés suivant la codification du présent D.P.G.F.

Code CCTP	Désignation	U	Quantités	P.U.	TOTAL GENERAL H.Taxes
	<u>DEMI PENSION</u>				
2	<u>DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES ALUMINIUM</u>				
2,01	<u>CHASSIS ET ENSEMBLES MENUISES VITRES</u>				
	Ensemble menuisé en profilés d'aluminium laqué, à rupture de pont thermique, double vitrage avec certification Cekal, Compartimentage fixe et ouvrant suivant description CCTP				
	<i>Bâtiment 1/2 pension existant</i>				
	Dimension indicative : 1,00 x 2,10m de ht	U			
	<i>Bâtiment 1/2 pension extension</i>				
	Dimension indicative : 28,00 x ht variable	U			
	Dimension indicative : 2,95 x 1,35m de ht	U			
	Dimension indicative : 2,00 x 2,30m de ht	U			
	Dimension indicative : (1,20 + 6,00) x 1,50m de ht	U			
2,02	<u>ENSEMBLES MENUISES A TRAMES VERTICALES</u>			S.O	
2,03	<u>ENSEMBLE FORMANT GRILLE MUR RIDEAU</u>			S.O	
2,04	<u>MUR RIDEAU A EPINE</u>				
	Ensemble mur rideau à trame verticale avec doubles portes intégrées, double vitrage avec certification Cekal suivant description du CCTP	M2			
	PV pour double porte intégrée, passage mini de 1,80m	U			
	Fermeture du vide intérieur de charpente métallique par tôle d'aluminium, compris isolant en panneaux de laine de roche	M2			
2,05	<u>PORTES EXTERIEURES</u>				
	Men en profilés d'acier laqué sans rupture de pont thermique, remplissage par double vitrage en verre feuilleté, compris imposte fixe suivant localisation				
	Manœuvre suivant description du CCTP				
	<i>Bâtiment 1/2 pension existant</i>				
	Dimension indicative : 0,80 x 2,10m de ht	U			
	Dimension indicative : 1,60 x 3,20m de ht cps imposte	U			
	<i>Bâtiment 1/2 pension extension</i>				
	Dimension indicative : 1,80 x 2,10m de ht	U			
2,06	<u>VERRIERE ALUMINIUM</u>				
	Verrière en profilés d'aluminium laqué, remplissage par double vitrage avec face intérieure en verre feuilleté, suivant CCTP	M2			
2,07	<u>STORES A LAMES VERTICALES</u>				
	Stores intérieurs à bandes verticales PVC, suivant CCTP	M2			
	A REPORTER =				

